

ANEXO III

COSTES BÁSICOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES

Concepto:	Euros/ud
m3 de firme en zahorra artificial (ZA25), compactado al 95% del Proctor Modificado.	29,00
m2 de doble tratamiento asfáltico, con dotación mín. 30 l/m2 de árido y 4,3 Kg/m2 de emulsión asfáltica ECR-3 al 70%, incl. imprimación previa.	5,00
m2 de triple tratamiento asfáltico con dotación mín. 55 l/m2 de árido y 7,8 Kg/m2 de emulsión asfáltica ECR-3 al 70%, incl. imprimación previa.	7,00
m2 de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm de espesor, incl. imprimación previa.	9,00
m2 de pavimento de hormigón HA25, de 12 cm de espesor, con malla electro-soldada de 15 x 15 y Ø 6 mm.	18,00
Otros:	
m2 de desbroce y retirada de capa vegetal.	0,17
m2 de desbroce de márgenes de camino densidad normal.	1,30
m2 de desbroce de márgenes de camino densidad alta.	2,34
m3 de excavación y transporte a terraplén a < 20m, excluida la roca.	0,36
m3 de excavación y transporte a terraplén a < 20m, en roca.	20,00
m2 de compactación del plano de fundación.	0,14
m3 de construcción de terraplén (en ningún caso mayor que la suma de m3 de excavación).	1,19
ml de refino, planeo y apertura de cunetas.	0,48
m2 de perfilado y refino de taludes.	0,11
m3 de escollera de roca >60 cm.	50,00
ml de cuneta de hormigón de 0,75 m de anchura.	22,50
ml de caño de Ø 40 cm, colocado.	35,00
ml de caño de Ø 50 cm, colocado.	55,00
ml de caño de Ø 63 cm, colocado.	65,00
ud de arqueta para caño de Ø 40 cm.	210,00
ud de arqueta para caño de Ø 50 cm.	260,00
ud de arqueta para caño de Ø 63 cm.	315,00
ud de embocadura para caño de Ø 40 cm.	114,00
ud de embocadura para caño de Ø 50 cm.	163,00
ud de embocadura para caño de Ø 63 cm.	254,00
ud de cartel de obra publicitando ayuda cofinanciada.	256,00
Gestión de residuos generados en la obra.	1,5% PEM
Seguridad y salud.	1,5% PEM



**Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Alimentación**
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

